

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku gospodarczego-wymiana instalacji odgromowej
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul.Garbarska 35
INWESTOR : Urząd Miasta Radomia
ADRES INWESTORA : Radom, ul.Kilińskiego

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena zł | Wartość zł (4 x 6) |
|---|----------------|--|-------|-------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Wykonanie instalacji nr CPV:45310000-3 | | | | |
| 1 | 1.2 | Wymiana zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej | 150 | m | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | 1.2 | Wymiana zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej | 12 | m | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | 1.2 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | 3 | szt. | | |
| d.1 | | | | | | |
| 4 | 1.2 | Iglice typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami-analogia(montaż masztów odgromowych) | 4 | kpl. | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | | Badania i pomiary nr CPV:45310000-3 | | | | |
| 5 | 1.2 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | 1 | szt. | | |
| d.2 | | | | | | |
| 6 | 1.2 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | 2 | szt. | | |
| d.2 | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|-------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 54.38 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|-----|--------|------------|---------|
| 1. | pręty stalowe ocynkowane FeZn 8 mm | m | 168.48 | | |
| 2. | maszt odgromowy z podstawą h=2000 mm | kpl | 4.00 | | |
| 3. | złącza rynnowe | szt | 4.86 | | |
| 4. | złączki przelotowe kabłkowe naprężające | szt | 19.63 | | |
| 5. | złącza kontrolne w obudowie metalowej | szt | 3.00 | | |
| 6. | materiały pomocnicze | zł | | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: