

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
KOD CPV 45310000 – 3. INSTALACJA ODGROMOWA**

Obiekt: Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej -
budynek gospodarczy
ul.Garbarska 35 w Radomiu.

Inwestor: Urząd Miasta Radomia
Radom, ul.Kilińskiego

Projektant:

Jan Szerling

Radom kwiecień 2007 r.

OMÓWIENIE DZIAŁÓW:

1.INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

2.OGÓLNA SPECYFIKACJA

ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1.Wykonanie obejmuje:

1. demontaż istniejących zwodów poziomych niskich, przewodów odprowadzających i złączy kontrolnych,
2. montaż zwodów poziomych naprężających niskich, przewodów odprowadzających oraz złączy kontrolnych,
3. montaż masztów odgromowych.

1.2.Wykonanie instalacji.

Na dachu budynku wymienić istniejące zwody poziome niskie naprężające w związku z planowanymi pracami remontowymi dachu w/w budynku. Projektowane przewody odprowadzające z drutu FeZn Φ 8 mm do złącza od góry układać pod ociepleniem i połączyć ze zwodami na dachu i poprzez wymienione złącza kontrolne z istniejącym płaskownikiem FeZn. Złącza kontrolne umieścić w obudowach metalowych wnekowych z drzwiczkami na 1,7 m od powierzchni ziemi. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonać pomiarów rezystancji. Całość wykonać zgodnie z normami PN-IEC-61024-1, PN-86/E-05003/01.

2.Czynności odbiorcze:

1. materiały winny mieć atesty materiałowe i techniczne,
2. do odbioru należy przygotować protokoły pomiaru oporności instalacji odgromowej,
3. inwestor po zgłoszeniu przez wykonawcę odbioru wyznacza jego termin i skład komisji.

Opracował:

Jan Szerling