

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PODŁÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. GARBARSKA 35  
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA  
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. GARBARSKA 35  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN  
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
STYCZEŃ 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja podłóg i ciągów komunikacyjnych w budynku głównym DPS</b>					
1		<b>MODERNIZACJA PODŁÓG</b>			
d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	korytarz I piętro	1.25*4.5+2.05*9.65+2.30*1.55+(1.25+1.0)*3.15	m <sup>2</sup>	36.06	
	korytarz II piętro	1.20*4.5+2.05*9.55+2.30*1.55+1.25*3.15	m <sup>2</sup>	32.48	
	korytarz III piętro	1.40*8.42+2.05*5.05+2.55*2.13+1.10*3.15	m <sup>2</sup>	31.04	
	pokoje parter	3.54*4.80+2.57*4.50+5.50*2.80	m <sup>2</sup>	43.96	
	pokoje II piętro	2.87*6.05+2.60*4.70+2.98*5.70+1.70*4.65+3.50*5.65+5.27*3.55+3.34*5.65+3.40*5.70	m <sup>2</sup>	131.21	
	pokoje adm	2.80*5.50+4.10*4.97+2.85*5+2.55*4.85+2.32*4.98	m <sup>2</sup>	73.95	
	pokoje III piętro	4.90*3.53+3.90*4.23+6.0*2.90+4.86*4.20+2.60*4.70	m <sup>2</sup>	83.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>432.53</b>
d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja zerwanej wykładziny samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		432.53*0.02	m <sup>3</sup>	8.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.65</b>
d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		432.53	m <sup>2</sup>	432.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>432.53</b>
d.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża pod cokoliki	m <sup>2</sup>		
	korytarz I piętro	0.11*(1.25+4.5*2-2.45+0.80+9.65*2+0.25+2.30+1.55*2+3.15*4)	m <sup>2</sup>	5.08	
	korytarz II piętro	0.11*(1.20+4.5*2-2.45+0.85+9.55*2+0.25+2.30+1.55*2+3.15*2)	m <sup>2</sup>	4.36	
	korytarz III piętro	0.11*(1.40+8.42*2-1.45+0.65+5.05*2+0.50+2.13*2+2.55+3.15*2)	m <sup>2</sup>	4.53	
	pokoje parter	0.11*(3.54+4.80+2.57+4.50+5.50+2.80)*2	m <sup>2</sup>	5.22	
	pokoje adm	0.11*(2.80+5.50+4.10+4.97+2.85+5.0+2.55+4.85+2.32+4.98)*2	m <sup>2</sup>	8.78	
	pokoje II piętro	0.11*(2.87+6.05+2.60+4.70+2.98+5.70+1.70+4.65+3.50+5.65+5.27+3.55+3.34+5.65+3.40+5.70)*2	m <sup>2</sup>	14.81	
	pokoje III piętro	0.11*(4.90+3.53+3.90+4.23+6.0+2.90+4.86+4.20+2.60+4.70)*2	m <sup>2</sup>	9.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.98</b>
d.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		30	miejsc.	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		432.53	m <sup>2</sup>	432.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>432.53</b>
d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna 2,0 mm z wyłożeniem na ściany	m <sup>2</sup>		
		432.53+51.98	m <sup>2</sup>	484.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>484.51</b>
d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		484.51	m <sup>2</sup>	484.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>484.51</b>
d.1	KNR-W 2-02 1129-02 analogia	Wzmocnienie i uodpornienie wykładziny	m <sup>2</sup>		
		484.51	m <sup>2</sup>	484.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>484.51</b>
d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	korytarz I piętro	1.50*(1.25+4.5*2-2.45+0.80+9.65*2+0.25+2.30+1.55*2+3.15*4)	m <sup>2</sup>	69.22	
	korytarz II piętro	1.50*(1.20+4.5*2-2.45+0.85+9.55*2+0.25+2.30+1.55*2+3.15*2)	m <sup>2</sup>	59.48	
	korytarz III piętro	1.50*(1.40+8.42*2-1.45+0.65+5.05*2+0.50+2.13*2+2.55+3.15*2)	m <sup>2</sup>	61.72	
	klatki	1.50*(2.45+4.5*2)*4	m <sup>2</sup>	68.70	
	pokoje parter	3.0*(3.54+4.80+2.57+4.50+5.50+2.80)*2	m <sup>2</sup>	142.26	
	pokoje adm	3.0*(2.80+5.50+4.10+4.97+2.85+5.0+2.55+4.85+2.32+4.98)*2	m <sup>2</sup>	239.52	
	pokoje II piętro	3.0*(2.87+6.05+2.60+4.70+2.98+5.70+1.70+4.65+3.50+5.65+5.27+3.55+3.34+5.65+3.40+5.70)*2	m <sup>2</sup>	403.86	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokoje III piętro	$3.0*(4.90+3.53+3.90+4.23+6.0+2.90+4.86+4.20+2.60+4.70)*2$	m <sup>2</sup>	250.92	
	ściany	A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	1295.68	
	sufity	432.53	m <sup>2</sup>	432.53	
	klatki	$2.45*4.5*4$	m <sup>2</sup>	44.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1772.31</b>
11	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
	korytarz I piętro	$1.50*(1.25+4.5*2-2.45+0.80+9.65*2+0.25+2.30+1.55*2+3.15*4)$	m <sup>2</sup>	69.22	
	korytarz II piętro	$1.50*(1.20+4.5*2-2.45+0.85+9.55*2+0.25+2.30+1.55*2+3.15*2)$	m <sup>2</sup>	59.48	
	korytarz III piętro	$1.50*(1.40+8.42*2-1.45+0.65+5.05*2+0.50+2.13*2+2.55+3.15*2)$	m <sup>2</sup>	61.72	
	klatki	$1.50*(2.45+4.5*2)*4$	m <sup>2</sup>	68.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>259.12</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	432.53+44.10	m <sup>2</sup>	476.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>476.63</b>
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	1295.68	m <sup>2</sup>	1295.68	
	po emulsji	259.12	m <sup>2</sup>	259.12	
	po olejnym				
				<b>RAZEM</b>	<b>1554.80</b>
<b>2</b>		<b>MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>			
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	$1.28*2.05*2+1.20*2.34+1.30*2.05*3+1.35*2.90*2+1.32*2.63$	m <sup>2</sup>	27.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.35</b>
15	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-11				
	0108-12	$27.35*0.10$	m <sup>3</sup>	2.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.74</b>
16	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowo - drewniane, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, przeszklone, wyposażone w samozamykacz, o odporności ogniowej EI30 w tym jedne ze ścianką boczną pełną	m <sup>2</sup>		
d.2	1040-02	$1.28*2.05*2+1.30*2.05*3$	m <sup>2</sup>	13.24	
	drzwi	$2.90*0.40$	m <sup>2</sup>	1.16	
	ścianka				
				<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
17	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowo-drewniane, wewnętrzne jednoskrzydłowe, z ścianką boczną i	m <sup>2</sup>		
d.2	1040-01	naświetlem, przeszklone, wyposażone w samozamykacz, o odporności ogniowej EI30			
		$1.20*2.34+1.35*2.90*2+1.32*2.63$	m <sup>2</sup>	14.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.11</b>
18	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.2	0708-02	$(1.20+2.34*2)*2+(1.35+2.90*2)*2+(1.32+2.63*2)+(1.28+2.05*2)*2+(1.30+2.05*2)*3$	m	59.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.60</b>
19	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 30 cm	m		
d.2	1209-16	Krotność = 1.5			
	analogia	$0.30*28.0$	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>