

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej - oświetlenie awaryjne
 ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. Garbarska 35,
 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
 ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. Garbarska 35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Szerling
 DATA OPRACOWANIA : 06.05.2011

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Stownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty instalacyjne elektryczne.

W przedmiarze niniejszym ujęte zostało wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Kazimierza w Radomiu przy ul.Garbarskiej 35.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-----------------|--|--|--------|--------|--------|
| 1 | | Demontaże nr CPV 45310000-3 | | | | |
| 1 | 3 | KNNR 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | | |
| d.1 | | | 25 | szt. | 25.00 | |
| | | | | | RAZEM | 25.00 |
| 2 | | Prace montażowe nr CPV 45310000-3 | | | | |
| 2 | 3 | KNNR 5 0110-04 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | | |
| d.2 | | | 110 | m | 110.00 | |
| | | | | | RAZEM | 110.00 |
| 3 | 3 | KNNR 5 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | | |
| d.2 | | | 270 | m | 270.00 | |
| | | | | | RAZEM | 270.00 |
| 4 | 3 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetlenia awaryjnego | kpl. | | |
| d.2 | | | 50 | kpl. | 50.00 | |
| | | | | | RAZEM | 50.00 |
| 5 | 3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | | |
| d.2 | | | 4 | pomiar | 4.00 | |
| | | | | | RAZEM | 4.00 |
| 6 | 3 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | | |
| d.2 | | | 1 | pomiar | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |
| 7 | 3 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | | |
| d.2 | | | 3 | pomiar | 3.00 | |
| | | | | | RAZEM | 3.00 |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|--------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 113.46 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|-----|--------|------------|---------|
| 1. | oprawa oświetlenia awaryjnego 2x8W 3h | szt | 50.00 | | |
| 2. | listwa elektroinstalacyjna 10/17 z pokrywą | m | 114.40 | | |
| 3. | przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm ² | m | 280.80 | | |
| 4. | łącznik dla 10/17 | szt | 74.80 | | |
| 5. | kołki rozporowe plastikowe | szt | 297.00 | | |
| 6. | materiały pomocnicze | zł | | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: