

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji alarmowo-przyzywowej
 ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. Garbarska 35,
 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
 ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. Garbarska 35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Szerling
 DATA OPRACOWANIA : 06.05.2011

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Stownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty instalacyjne elektryczne.

W przedmiarze niniejszym ujęte zostało wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Kazimierza w Radomiu przy ul.Garbarskiej 35.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaże nr CPV: 45310000-3				
1	3	KNNR 9 0201-07	Demontaż centrali przyzywowej	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	3	KNNR 9 0401-07	Demontaż przycisku przyzywowego	szt.		
d.1			40	szt.	40.00	
					RAZEM	40.00
3	3	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd przycisków przyzywowych	szt.		
d.1			43	szt.	43.00	
					RAZEM	43.00
4	3	KNNR 9 0203-05	Demontaż wyświetlacza przyzywowego	szt.		
d.1			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
2		Prace montażowe nr CPV: 45310000-3				
5	3	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
d.2			300	m	300.00	
					RAZEM	300.00
6	3	KNNR 5 0102-01	Rury PCV	m		
d.2			12	m	12.00	
					RAZEM	12.00
7	3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2			165	m	165.00	
					RAZEM	165.00
8	3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2			240	m	240.00	
					RAZEM	240.00
9	3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2			50	m	50.00	
					RAZEM	50.00
10	3	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kotków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
d.2			64	szt.	64.00	
					RAZEM	64.00
11	3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.2			64	szt.	64.00	
					RAZEM	64.00
12	3	KNNR AL-01 0101-01	Montaż centrali przyzywowej	szt.		
d.2			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
13	3	KNNR 5 0306-01	Montaż przycisku przywoławczo-odwoławczego	szt.		
d.2			28	szt.	28.00	
					RAZEM	28.00
14	3	KNNR 5 0306-01	Montaż przycisku przywoławczego	szt.		
d.2			11	szt.	11.00	
					RAZEM	11.00
15	3	KNNR 5 0306-01	Montaż przycisku gruszkowego	szt.		
d.2			25	szt.	25.00	
					RAZEM	25.00
16	3	KNNR AL-01 0108-02	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego	szt.		
d.2			28	szt.	28.00	
					RAZEM	28.00
17	3	KNNR AL-01 0108-06	Montaż wyświetlacza LED	szt.		
d.2			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
18	3	ANALIZA WŁASNA	Prace dodatkowe	kpl.		
d.2			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
19	3	KNNR AL-01 0702-06	Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemu alarmowe	instr.		
d.2			1	instr.	1.00	
					RAZEM	1.00
20	3	KNNR AL-01 0703-02	Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego z tytułu złożoności logicznej budowy programu	wariant		
d.2			1	wariant	1.00	
					RAZEM	1.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	272.09		
2.	robocizna'	r-g	1.00		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	centrala przyzywowa z zasilaczem	kpl.	1.00		
2.	wyświetlacz LED	kpl.	3.00		
3.	przycisk przywoławczo-odwoławczy	szt	28.56		
4.	przycisk przywoławczy	szt	11.22		
5.	przycisk gruszkowy z przewodem 3m	szt	25.50		
6.	sygnalizator optyczny	szt	28.56		
7.	puszki izolacyjne podtynkowe fi 60mm	szt	65.28		
8.	rury PCV 19mm	m	12.48		
9.	listwa elektroinstalacyjna 10/17 z pokrywą	m	312.00		
10.	przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0,8	m	171.60		
11.	przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0,5	m	249.60		
12.	przewody kabelkowe YTKSY 2x2x0,8	m	52.00		
13.	łącznik dla 10/17	szt	204.00		
14.	kołki rozporowe plastikowe	szt	938.00		
15.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: