

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja monitoringu
 ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. Garbarska 35,
 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza
 ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. Garbarska 35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Szerling
 DATA OPRACOWANIA : 06.05.2011

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Stownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty instalacyjne elektryczne.

W przedmiarze niniejszym ujęte zostało wykonanie instalacji monitoringu w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Kazimierza w Radomiu przy ul.Garbarskiej 35.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	3	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
			6	m	6.00	
					RAZEM	6.00
2	3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
			12	m	12.00	
					RAZEM	12.00
3	3	KNNR 5 0212-01	Przewód koncentryczny układany w listwach	m		
			65	m	65.00	
					RAZEM	65.00
4	3	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
5	3	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna wraz z zasilaczem	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
6	3	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
7	3	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
8	3	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji	linia		
			6	linia	6.00	
					RAZEM	6.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	46.00		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kamera wewnętrzna z zasilaczem gniazdkowym	szt.	6.00		
2.	monitor 22"	szt.	1.00		
3.	rejestrator cyfrowy 8 kanałowy z dyskiem 1TB	kpl.	1.00		
4.	gniazda natynkowe 2-biegunowe	szt.	6.12		
5.	listwa elektroinstalacyjna 10/17 z pokrywą	m	6.24		
6.	przewody kabelkowe YDYzo 3x2.5mm2	m	12.48		
7.	przewód YWD 75	m	67.60		
8.	łącznik dla 10/17	szt.	4.08		
9.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	16.20		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: